
29.11.2023

Kanalsanierung 2023/2024, Bereich 5

Vom 28.11.2023 bis 14.12.2023 wird die Ausführung von Bauleistungen über die grabenlosen und manuellen Sanierung der Kanäle 2023/2024 in Schwieberdingen öffentlich ausgeschrieben.

Der Umfang der Leistung besteht u.a. aus der haltungsweisen kompletten Sanierung durch Schlauchlining in 13 Haltungen DN 250 - 500 mm. Die Ausführung erfolgt von Schächten DN 800 bis DN 1200 mm oder 1200 x 1200 mm bis zu Bauwerken 1300 x 1800 mm mit einer Tiefe von 1,3 m bis 4,4 m. Vor der Renovierung mittels Schlauchlining sind die betreffenden Haltungen zu kalibrieren und vorzufräsen. Einläufe sind nach dem Schlauchlining nach Vorgabe zu Öffnen und mittels Verpresstechnik anzubinden. Die Anbindung der Schlauchliner an die Schachtbauwerke erfolgt an Ab- und Zulauf durch V4A-Linerendmanschetten und bei den Kanälen DN 250 mittels Ortlaminat. Durchlaufende Liner werden mittels Ortlaminat an die Schächte angebunden. Bei weiteren 4 Haltungen DN 400 mm gelangen partielle Sanierungsverfahren (Zulaufanbindungen sowie das Setzen von Kurzlinern) zum Einsatz. Des Weiteren werden in 8 Haltungen DN 900 - 1600 mm manuelle Reparaturarbeiten (Verspachteln schadhafter Anschlüsse) durchgeführt. In 19 an die Haltungen angrenzenden Schachtbauwerke sind einzelne Reparaturarbeiten, wie fachgerechtes Anbinden von Zu- und Abläufen, Erneuern defekter oder Setzen fehlender Steighilfen, Wiederherstellen von defektem Auftritt und Gerinne sowie das Wiederaufbereiten und Verputzen von korrodierten Wänden, Fugen und Schachtköpfen durchzuführen. In 7 Schächten ist lediglich die Lineranbindung mittels Linerendmanschette oder Ortlaminat durchzuführen.

Ausführungszeitraum: 01.03.2024 bis 31.07.2024

Ablauf der Angebotsfrist bzw. Eröffnungstermin: 14.12.2023, 10:00 Uhr

Die Ausschreibungsunterlagen können elektronisch unter folgendem Link eingesehen und heruntergeladen werden:

<https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-18c10202aef-371f4b4c66da690d>